



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



PROPOSTA DE PREÇOS

Juazeiro do Norte-CE, 23 de Janeiro de 2018.

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº - 2018.01.03.02

Objeto = CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº - 2018.01.03.02**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, pelo Valor Global de R\$ **1.004.321,18 (Um Milhão, Quatro Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Dezoito Centavos)**, com prazo de execução conforme edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente;

5º OFÍCIO

Luciany de Oliveira Lima

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

5º OFÍCIO

Francisco Pereira de Sousa
Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D

[Handwritten signature]



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036423-40	DATA:	25/01/2018	BDI:	25,98%	
LOCAL:	BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO DE IBOREPI E DISTRITO DE QUITAIUS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	%
1	RUA SEM DENOMINAÇÃO (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)	39.562,82	3,94
2	RUA ANDRÉ MEDEIROS (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)	55.053,32	5,48
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUITAIUS)	42.501,42	4,23
4	RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUITAIUS)	37.426,71	3,73
5	RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 (DISTRITO DE IBOREPI)	68.873,53	6,86
6	RUA ANTONIO TONICO (DISTRITO DE IBOREPI)	254.253,38	25,32
7	RUA PROFESSORA DORINHA DIAS (DISTRITO DE IBOREPI)	239.576,01	23,85
8	RUA BERNADINHO LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)	140.962,76	14,04
9	RUA CÉLIA LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)	99.475,22	9,9
0	RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 (DISTRITO DE IBOREPI)	26.636,01	2,65
VALOR COM BDI		1.004.321,18	100,00

Juazeiro do Norte/CE, 25 de Janeiro de 2018.


Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036423-40			DATA :	25/01/2018		BDI : 25,98%	
LOCAL:	BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO DE IBOREPI E DISTRITO DE QUITAIUS			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
				SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA SEM DENOMINAÇÃO (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)					
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.001,25
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	241,12	R\$ 2.893,44
1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	347,76	0,31	R\$ 107,81
1		MOVIMENTO DE TERRA					256,47
1.2.1	72961	RÉGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	217,35	1,18	R\$ 256,47
1.3		PAVIMENTAÇÃO					25.398,37
1.3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	191,27	74,66	R\$ 14.280,22
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	86,94	28,27	R\$ 2.457,79
1.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	86,94	17,28	R\$ 1.502,32
1.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	86,94	24,65	R\$ 2.143,07
1.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	94,64	52,99	R\$ 5.014,97
1.4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					623,79
1.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,64	R\$ 117,28
1.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,85	595,89	R\$ 506,51
1.5		ACESSIBILIDADE					1.425,17

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.998-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



1.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	18,38	64,72	R\$	1.189,55
1.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOAS	SINAPI	M2	21,00	11,22	R\$	235,62
1.6	SERVIÇOS FINAIS							699,00
1.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	347,76	2,01	R\$	699,00
					TOTAL SIMPLES		R\$	31.404,05
					BDI = 25,98%		R\$	8.158,77
					TOTAL COM BDI		R\$	39.562,82
2	RUA ANDRÉ MEDEIROS (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							165,51
2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	533,91	0,31	R\$	165,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA							399,61
2.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	338,65	1,18	R\$	399,61
2.3	PAVIMENTAÇÃO							39.087,00
2.3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	299,60	74,66	R\$	22.368,14
2.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	130,18	28,27	R\$	3.680,19
2.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	130,18	17,28	R\$	2.249,51
2.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	130,18	24,65	R\$	3.208,94
2.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	143,05	52,99	R\$	7.580,22
2.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							808,51
2.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,64	R\$	117,28
2.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,16	595,89	R\$	691,23

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



2.5	ACESSIBILIDADE						2.166,26
2.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	26,19	64,72	R\$ 1.695,02
2.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	SINAPI	M2	42,00	11,22	R\$ 471,24
2.6	SERVIÇOS FINAIS						1.073,16
2.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	533,91	2,01	R\$ 1.073,16
					TOTAL SIMPLES		R\$ 43.700,05
					BDI = 25,98%		R\$ 11.353,27
					TOTAL COM BDI		R\$ 55.053,32
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUITAIUS)						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.051,91
3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	241,12	R\$ 2.893,44
3.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	511,20	0,31	R\$ 158,47
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						402,14
3.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	340,80	1,18	R\$ 402,14
3.3	PAVIMENTAÇÃO						26.785,44
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	306,72	39,27	R\$ 12.044,89
3.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	113,60	28,27	R\$ 3.211,47
3.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	113,60	17,28	R\$ 1.963,01
3.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	113,60	24,65	R\$ 2.800,24
3.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	122,80	52,99	R\$ 6.507,17
3.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	18,00	14,37	R\$ 258,66
3.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						623,79

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



3.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,64	R\$	117,28
3.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,85	595,89	R\$	506,51
3.5	ACESSIBILIDADE							1.845,85
3.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	24,88	64,72	R\$	1.610,23
3.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	21,00	11,22	R\$	235,62
3.6	SERVIÇOS FINAIS							1.027,51
3.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	511,20	2,01	R\$	1.027,51
								TOTAL SIMPLES R\$ 33.736,64
								BDI = 25,98% R\$ 8.764,78
								TOTAL COM BDI R\$ 42.501,42
4	RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUIATIUS)							
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							152,42
4.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	491,67	0,31	R\$	152,42
4.2	MOVIMENTO DE TERRA							386,78
4.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	327,78	1,18	R\$	386,78
4.3	PAVIMENTAÇÃO							25.768,30
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	295,00	39,27	R\$	11.584,65
4.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	109,26	28,27	R\$	3.088,78
4.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	109,26	17,28	R\$	1.888,01
4.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	109,26	24,65	R\$	2.693,26
4.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	118,04	52,99	R\$	6.254,94
4.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	18,00	14,37	R\$	258,66

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



4.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							623,79
4.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,64	R\$ 117,28	
4.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,85	595,89	R\$ 506,51	
4.5	ACESSIBILIDADE							1.788,90
4.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	24,00	64,72	R\$ 1.553,28	
4.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	21,00	11,22	R\$ 235,62	
4.6	SERVIÇOS FINAIS							988,26
4.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	491,67	2,01	R\$ 988,26	
							TOTAL SIMPLES R\$ 29.708,45	
							BDI = 25,98% R\$ 7.718,26	
							TOTAL COM BDI R\$ 37.426,71	
5	RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 (DISTRITO DE IBOREPI)							
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.165,13
5.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	241,12	R\$ 2.893,44	
5.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	876,42	0,31	R\$ 271,69	
5.2	MOVIMENTO DE TERRA							689,45
5.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	584,28	1,18	R\$ 689,45	
5.3	PAVIMENTAÇÃO							45.476,71
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	525,85	39,27	R\$ 20.650,13	
	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	194,76	28,27	R\$ 5.505,87	
5.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	194,76	17,28	R\$ 3.365,45	
5.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	194,76	24,65	R\$ 4.800,83	

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D




Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



5.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	208,06	52,99	R\$	11.025,10
5.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	9,00	14,37	R\$	129,33
5.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							445,02
5.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,64	R\$	117,28
5.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,55	595,89	R\$	327,74
5.5	ACESSIBILIDADE							3.155,79
5.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	45,12	64,72	R\$	2.920,17
5.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	SINAPI	M2	21,00	11,22	R\$	235,62
5.6	SERVIÇOS FINAIS							1.738,11
5.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	864,73	2,01	R\$	1.738,11
					TOTAL SIMPLES		R\$	54.670,21
					BDI = 25,98%		R\$	14.203,32
					TOTAL COM BDI		R\$	68.873,53
6	RUA ANTONIO TONICO (DISTRITO DE IBOREPI)							
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							772,31
6.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.491,32	0,31	R\$	772,31
6.2	MOVIMENTO DE TERRA							2.046,80
6.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.734,58	1,18	R\$	2.046,80
6.3	PAVIMENTAÇÃO							183.174,73
6.3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.573,55	74,66	R\$	117.481,24
6.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	536,76	28,27	R\$	15.174,21
6.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	536,76	17,28	R\$	9.275,21


Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



6.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	536,76	24,65	R\$	13.231,13
6.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	517,50	52,99	R\$	27.422,33
6.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	41,10	14,37	R\$	590,61
6.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							1.282,38
6.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	5,00	58,64	R\$	293,20
6.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,66	595,89	R\$	989,18
f	ACESSIBILIDADE							9.536,66
6.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	131,88	64,72	R\$	8.535,27
6.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMASOS	SINAPI	M2	89,25	11,22	R\$	1.001,39
6.6	SERVIÇOS FINAIS							5.007,55
6.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.491,32	2,01	R\$	5.007,55
					TOTAL SIMPLES		R\$ 201.820,43	
					BDI = 25,98%		R\$ 52.432,95	
					TOTAL COM BDI		R\$ 254.253,38	
7	RUA PROFESSORA DORINHA DIAS (DISTRITO DE IBOREPI)							
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							727,90
7.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.348,06	0,31	R\$	727,90
7.2	MOVIMENTO DE TERRA							1.844,80
7.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.563,39	1,18	R\$	1.844,80
7.3	PAVIMENTAÇÃO							171.069,78
7.3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.417,81	74,66	R\$	105.853,69

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



7.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	545,25	28,27	R\$	15.414,22
7.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	545,25	17,28	R\$	9.421,92
7.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	485,25	24,65	R\$	11.961,41
7.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	536,30	52,99	R\$	28.418,54
7.	DRENAGEM							1.913,69
7.4.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	4,80	4,85	R\$	23,28
7.4.2	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	6,00	99,59	R\$	597,54
7.4.3	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	2,00	611,67	R\$	1.223,34
7.4.4	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	1,80	38,63	R\$	69,53
7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							1.039,01
7.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	58,64	R\$	234,56
7.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,35	595,89	R\$	804,45
7.6	ACESSIBILIDADE							8.855,10
7.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	126,81	64,72	R\$	8.207,14

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D




Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



7.6.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	57,75	11,22	R\$	647,96
7.7	SERVIÇOS FINAIS							4.719,60
7.7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.348,06	2,01	R\$	4.719,60
					TOTAL SIMPLES		R\$	190.169,88
					BDI = 25,98%		R\$	49.406,13
					TOTAL COM BDI		R\$	239.576,01
8	RUA BERNADINHO LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)							
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							409,00
8.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.319,36	0,31	R\$	409,00
8.2	MOVIMENTO DE TERRA							1.231,19
	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.043,38	1,18	R\$	1.231,19
8.3	PAVIMENTAÇÃO							103.260,31
8.3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	923,27	74,66	R\$	68.931,34
8.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	400,37	28,27	R\$	11.318,46
8.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	209,28	17,28	R\$	3.616,36
8.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	400,37	24,65	R\$	9.869,12
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	176,66	52,99	R\$	9.361,21
8.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	11,40	14,37	R\$	163,82
8.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							652,63
8.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	58,64	R\$	175,92
8.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,80	595,89	R\$	476,71
8.5	ACESSIBILIDADE							3.687,93


Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR



Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D




Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



8.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	52,25	64,72	R\$	3.381,62
8.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	27,30	11,22	R\$	306,31
8.6	SERVIÇOS FINAIS							2.651,91
8.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.319,36	2,01	R\$	2.651,91
					TOTAL SIMPLES		R\$	111.892,97
					BDI = 25,98%		R\$	29.069,79
					TOTAL COM BDI		R\$	140.962,76
9	RUA CÉLIA LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)							
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							390,60
9.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.260,00	0,31	R\$	390,60
9.2	MOVIMENTO DE TERRA							991,20
9.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	840,00	1,18	R\$	991,20
9.3	PAVIMENTAÇÃO							65.869,27
9.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	756,00	39,27	R\$	29.688,12
9.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	280,00	28,27	R\$	7.915,60
9.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	280,00	17,28	R\$	4.838,40
9.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	280,00	24,65	R\$	6.902,00
9.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	308,60	52,99	R\$	16.352,71
9.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	12,00	14,37	R\$	172,44
9.4	DRENAGEM							3.827,39


Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D