





Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



9.4.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	9,60	4,85	R\$	46,56
9.4.2	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,00	99,59	R\$	1.195,08
9.4.3	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	4,00	611,67	R\$	2.446,68
9.4.4	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	3,60	38,63	R\$	139,07
9.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							266,25
9.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,64	R\$	117,28
9.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,25	595,89	R\$	148,97
9.6	ACESSIBILIDADE							5.083,81
9.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	74,00	64,72	R\$	4.789,28
9.6.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	SINAPI	M2	26,25	11,22	R\$	294,53
9.7	SERVIÇOS FINAIS							2.532,60
9.7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.260,00	2,01	R\$	2.532,60
								TOTAL SIMPLES R\$ 78.961,12
								BDI = 25,98% R\$ 20.514,10
								TOTAL COM BDI R\$ 99.475,22
10	RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 (DISTRITO DE IBOREPI)							
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							108,48
10.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	349,92	0,31	R\$	108,48
10.2	MOVIMENTO DE TERRA							275,27
10.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	233,28	1,18	R\$	275,27


Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME




10.3	PAVIMENTAÇÃO							18.347,57
10.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	209,95	39,27	R\$ 8.244,74	
10.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	77,76	28,27	R\$ 2.198,28	
10.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	77,76	17,28	R\$ 1.343,69	
10.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	77,76	24,65	R\$ 1.916,78	
10.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	85,20	52,99	R\$ 4.514,75	
10.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	9,00	14,37	R\$ 129,33	
10.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							445,02
10.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,64	R\$ 117,28	
10.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,55	595,89	R\$ 327,74	
10.5	ACESSIBILIDADE							1.263,37
10.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	15,88	64,72	R\$ 1.027,75	
10.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	SINAPI	M2	21,00	11,22	R\$ 235,62	
10.6	SERVIÇOS FINAIS							703,34
10.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	349,92	2,01	R\$ 703,34	
TOTAL SIMPLES							R\$ 21.143,05	
BDI = 25,98%							R\$ 5.492,96	
TOTAL C/ BDI							R\$ 26.636,01	

VALOR GERAL C/ BDI (R\$)	1.004.321,18
UM MILHÃO, QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS.	

Juazeiro do Norte/CE, 25 de Janeiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
ETRELI - ME

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036423-40			
LOCAL:	BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO DE IBOREPI E DISTRITO DE QUITAIUS	DATA: 25/01/2018	BDI: 25,98%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	FONTE: SEINFRA SINAPI	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO 2017/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA: 87,01%	MES: 03/2016
			REF: 09/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1.0	RUA SEM DENOMINAÇÃO (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)	R\$ 39.562,82	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 39.562,82
2.0	RUA ANDRE MEDETIROS (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)	R\$ 55.053,32	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 55.053,32
3.0	RUA SEM DENOMINAÇÃO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUITAIUS)	R\$ 42.501,42	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 42.501,42
4.0	RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUITAIUS)	R\$ 37.426,71	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 37.426,71
5.0	RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ 68.873,53	100%	R\$ -		R\$ 68.873,53
6.0	RUA ANTONIO TONICO (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ 114.414,02	45%	R\$ 139.839,36	55%	R\$ 254.253,38
7.0	RUA PROFESSORA DORINHA DIAS (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ -		R\$ 47.915,20	20%	R\$ 239.576,01
8.0	RUA BERNADINHO LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 140.962,76
9.0	RUA CÉLIA LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 99.475,22
10.0	RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 26.636,01
TOTAL GERAL		R\$ 174.544,27	17,38%	R\$ 183.287,55	18,25%	R\$ 187.754,56	18,69%	R\$ 1.004.321,18
TOTAL ACUMULADO		R\$ 174.544,27	17,38%	R\$ 357.831,82	35,63%	R\$ 545.586,38	54,32%	R\$ 1.004.321,18



Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895/993-10
TITULAR

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1.0	RUA SEM DENOMINAÇÃO (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 39.562,82
2.0	RUA ANDRÉ MEDEIROS (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 55.053,32
3.0	RUA SEM DENOMINAÇÃO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUITAÍUS)	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 42.501,42
4.0	RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUIAÍUS)	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 37.426,71
5.0	RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 68.873,53
6.0	RUA ANTONIO TONICO (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 254.253,38
7.0	RUA PROFESSORA DORINHA DIAS (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ 191.660,81	80%	R\$ -		R\$ -		R\$ 239.576,01
8.0	RUA BERNADINHO LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ 140.962,76	100%	R\$ -		R\$ 140.962,76
9.0	RUA CÉLIA LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ 29.842,57	30%	R\$ 69.632,65	70%	R\$ 99.475,22
10.0	RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 (DISTRITO DE IBOREPI)	R\$ -		R\$ -		R\$ 26.636,01	100%	R\$ 26.636,01
TOTAL GERAL		R\$ 191.660,81	19,08%	R\$ 170.805,33	17,01%	R\$ 96.268,66	9,59%	R\$ 1.004.321,18
TOTAL ACUMULADO		R\$ 191.660,81	73,41%	R\$ 908.052,52	90,41%	R\$ 1.004.321,18	100,00%	R\$ 1.004.321,18

Juazeiro do Norte/CE, 25 de Janeiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT N° 1036423-40	DATA :	25/01/2018	BDI : 25,98%	
LOCAL:	BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO DE IBOREPI E DISTRITO DE QUITAUS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		09/2017

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,0000
	TOTAL	7,4000

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,1000
R	Riscos	0,7000
	TOTAL	5,8000

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS EFETIVO = 4% x 40% (Alíquota da mão de obra)	1,6000
	PIS	0,6500
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) - Lei 13.161/2015	4,5000
	TOTAL	9,7500

BDI = 25,98%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Juazeiro do Norte/CE, 25 de Janeiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.998-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036423-40	DATA:	25/01/2018	BDI: 25,98%	
LOCAL:	BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO DE IBOREPI E DISTRITO DE QUITAIUS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FóTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Ferriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FÓTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D


Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036423-40	DATA:	25/01/2018			BDI:	25,98%		
LOCAL:	BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO DE IBOREPI E DISTRITO DE QUITAIUS	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017			
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000

A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
TOTAL		16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
TOTAL		8,5400	3,5200

Horista = 88,68%

Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

Juazeiro do Norte/CE, 25 de Janeiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos Ltda.
EIRELI - ME



PROPOSTA DE PREÇOS

Juazeiro do Norte-CE, 23 de Janeiro de 2018.

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de
Lavras da Mangabeira/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° - 2018.01.03.02

Objeto = CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
EM PARALELEPÍEDO E EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de
TOMADA DE PREÇOS N° - 2018.01.03.02, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO
PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E EM
PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA
- CE, pelo Valor Global de R\$ **1.004.321,18 (Um Milhão, Quatro Mil
Trezentos e Vinte e Um Reais e Dezoito Centavos)**, com prazo de
execução conforme edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da
licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade
pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão
executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão
iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente;

5º OFÍCIO

Luciany de Oliveira Lima

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

5º OFÍCIO

Francisco Pereira de Sousa
Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036423-40	DATA :	25/01/2018	BDI : 25,98%
LOCAL:	BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO DE IBOREPI E DISTRITO DE QUITAIUS	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% - 03/2016
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68% 50,78% 09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	%
1	RUA SEM DENOMINAÇÃO (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)	39.562,82	3,94
2	RUA ANDRÉ MEDEIROS (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)	55.053,32	5,48
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUITAIUS)	42.501,42	4,23
4	RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUITAIUS)	37.426,71	3,73
5	RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 (DISTRITO DE IBOREPI)	68.873,53	6,86
6	RUA ANTONIO TONICO (DISTRITO DE IBOREPI)	254.253,38	25,32
7	RUA PROFESSORA DORINHA DIAS (DISTRITO DE IBOREPI)	239.576,01	23,85
8	RUA BERNADINHO LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)	140.962,76	14,04
9	RUA CÉLIA LUCENA (DISTRITO DE IBOREPI)	99.475,22	9,9
0	RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 (DISTRITO DE IBOREPI)	26.636,01	2,65
VALOR COM BDI		1.004.321,18	100,00

Juazeiro do Norte/CE, 25 de Janeiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.963-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036423-40		DATA:	25/01/2018	
LOCAL:	BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO DE IBOREPI E DISTRITO DE QUITAIUS		BDI:	25,98%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE		VERSÃO:	HORA MES REF.	
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% - 03/2016
			SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68% 50,78% 09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA SEM DENOMINAÇÃO (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)					
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.001,25
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	241,12 R\$	2.893,44
1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	347,76	0,31 R\$	107,81
		MOVIMENTO DE TERRA					256,47
1.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	217,35	1,18 R\$	256,47
1.3		PAVIMENTAÇÃO					25.398,37
1.3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	191,27	74,66 R\$	14.280,22
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	86,94	28,27 R\$	2.457,79
1.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	86,94	17,28 R\$	1.502,32
1.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	86,94	24,65 R\$	2.143,07
1.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	94,64	52,99 R\$	5.014,97
1.4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					623,79
1.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,64 R\$	117,28
1.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,85	595,89 R\$	506,51
1.5		ACESSIBILIDADE					1.425,17

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



1.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	18,38	64,72	R\$	1.189,55
1.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOAS	SINAPI	M2	21,00	11,22	R\$	235,62
1.6	SERVIÇOS FINAIS							699,00
1.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	347,76	2,01	R\$	699,00
					TOTAL SIMPLES		R\$	31.404,05
					BDI = 25,98%		R\$	8.158,77
					TOTAL COM BDI		R\$	39.562,82
2	RUA ANDRÉ MEDEIROS (SEDE - BAIRRO SÃO FRANCISCO)							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							165,51
2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	533,91	0,31	R\$	165,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA							399,61
2.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	338,65	1,18	R\$	399,61
2.3	PAVIMENTAÇÃO							39.087,00
2.3.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	299,60	74,66	R\$	22.368,14
2.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	130,18	28,27	R\$	3.680,19
2.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	130,18	17,28	R\$	2.249,51
2.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	130,18	24,65	R\$	3.208,94
2.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	143,05	52,99	R\$	7.580,22
2.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							808,51
2.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,64	R\$	117,28
2.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,16	595,89	R\$	691,23

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



2.5	ACESSIBILIDADE							
2.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	26,19	64,72	R\$ 1.695,02	
2.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	42,00	11,22	R\$ 471,24	
2.6	SERVIÇOS FINAIS						2.166,26	
2.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	533,91	2,01	R\$ 1.073,16	
					TOTAL SIMPLES		R\$ 43.700,05	
					BDI = 25,98%		R\$ 11.353,27	
					TOTAL COM BDI		R\$ 55.053,32	
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO (VILA PASSOS FELIZ - DISTRITO DE QUITAIUS)							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.051,91	
3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	241,12	R\$ 2.893,44	
3.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E CREDE	SINAPI	M2	511,20	0,31	R\$ 158,47	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						402,14	
3.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	340,80	1,18	R\$ 402,14	
3.3	PAVIMENTAÇÃO						26.785,44	
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	306,72	39,27	R\$ 12.044,89	
3.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	113,60	28,27	R\$ 3.211,47	
3.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	113,60	17,28	R\$ 1.963,01	
3.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	113,60	24,65	R\$ 2.800,24	
3.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	122,80	52,99	R\$ 6.507,17	
3.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	18,00	14,37	R\$ 258,66	
3.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						623,79	

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D