


# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

## 1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

| MATERIAL   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|--|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M    | 0,80000000  | 4,89           | 3,91   |
| 00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                  | SINAPI | M    | 3,20000000  | 7,65           | 24,48  |
| 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M        | SINAPI | M2   | 0,80000000  | 160,00         | 128,00 |
| 00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)   | SINAPI | KG   | 0,08800000  | 10,98          | 0,97   |
| TOTAL MATERIAL:  |        |      |             |                | 157,36 |

| SERVICO  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|--|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 1,00000000  | 15,47          | 15,47  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 2,00000000  | 11,55          | 23,10  |
| 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3   | 0,01000000  | 165,69         | 1,66   |
| TOTAL SERVICOS:  |        |      |             |                | 40,23  |
| VALOR:   |        |      |             |                | 197,59 |

## 1.2. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

| SER  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,00605394  | 11,55          | 0,07  |
| TOTAL SERVICOS:                            |        |      |             |                | 0,07  |

| MATERIAL  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M    | 0,00230880  | 6,00           | 0,01  |
| TOTAL MATERIAL:   |        |      |             |                | 0,01  |

| SERVICO  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 0,00201798  | 21,04          | 0,04  |
| 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 0,00201798  | 22,42          | 0,05  |
| 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 0,00161439  | 14,25          | 0,02  |
| 92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | SINAPI | CHP  | 0,00080719  | 68,96          | 0,06  |
| TOTAL SERVICOS:  |        |      |             |                | 0,17  |
| VALOR:   |        |      |             |                | 0,25  |

## 2.1. 72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA (M2)

| SERVICO  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP  | 0,00161090  | 128,89         | 0,21  |
| 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI  | 0,00107390  | 28,88          | 0,03  |
| 5933 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014   | SINAPI | CHP  | 0,00185250  | 121,15         | 0,22  |
| 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014   | SINAPI | CHI  | 0,00083230  | 47,30          | 0,04  |
| 7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,   | SINAPI | CHP  | 0,00268490  | 108,35         | 0,29  |

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

08/07

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

| SERVIÇO   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---|------|-------------|----------------|-------------|
| 7049 IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                        | H    | 0,01073960  | 11,55          | 0,12        |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H    | 0,01073960  | 11,55          | 0,12        |
| 96028 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP  | 0,00134240  | 64,09          | 0,09        |
| 96029 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI  | 0,00134240  | 26,02          | 0,03        |
| <b>TOTAL SERVIÇO:</b>   |      |             |                | <b>1,04</b> |
| <b>VALOR:</b>   |      |             |                | <b>1,04</b> |

3.1. 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_01/2015 (M3)

| SERVIÇO  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO  | SINAPI | CHP  | 0,02600000  | 106,28         | 2,76  |
| 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI  | 0,01900000  | 42,36          | 0,80  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,05300000  | 11,55          | 0,61  |
| <b>TOTAL SERVIÇO:</b>  |        |      |             | <b>4,18</b>    |       |
| <b>VALOR:</b>  |        |      |             | <b>4,18</b>    |       |

3.2. 94963 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 (M3)

| MA  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|--------------|----------------|-------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3   | 0,66880000   | 38,00          | 25,41 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | SINAPI | KG   | 218,44800000 | 0,41           | 89,56 |
| 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      | SINAPI | M3   | 0,46320000   | 45,00          | 20,84 |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b>  |        |      |              | <b>135,82</b>  |       |

| SERVIÇO  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 2,33000000  | 11,55          | 26,91 |
| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 1,47000000  | 12,76          | 18,76 |
| 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP  | 0,76000000  | 1,11           | 0,84  |
| 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI  | 0,71000000  | 0,22           | 0,16  |
| <b>TOTAL SERVIÇO:</b>  |        |      |             | <b>46,67</b>   |       |
| <b>VALOR:</b>  |        |      |             | <b>182,49</b>  |       |

3.3. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

| SERVIÇO  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 1,65000000  | 15,56          | 25,67 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 4,50000000  | 11,55          | 51,98 |
| 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP  | 0,30000000  | 1,17           | 0,35  |
| <b>TOTAL SERVIÇO:</b>  |        |      |             | <b>78,00</b>   |       |
| <b>VALOR:</b>  |        |      |             | <b>78,00</b>   |       |

**PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

**Carlos Alberto de Oliveira Jr**  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

3.5. 92210 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015 (M)

| MATERIAL   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00007745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)  | SINAPI | M    | 0,82400000  | 64,38          | 53,05 |
| TOTAL MATERIAL:  |        |      |             |                | 53,05 |
| SERVICO  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP  | 0,07400000  | 106,28         | 7,86  |
| 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI  | 0,15500000  | 42,36          | 6,57  |
| 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 0,34600000  | 18,92          | 6,55  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,69200000  | 11,55          | 7,99  |
| 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014  | SINAPI | M3   | 0,00200000  | 277,72         | 0,56  |
| TOTAL SERVICIO:  |        |      |             |                | 29,52 |
| VALOR:   |        |      |             |                | 82,57 |

3.7. 83659 - BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (UN)

| MATERIAL  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|---|--------|------|--------------|----------------|--------|
| C 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO  | SINAPI | KG   | 3,40800000   | 4,46           | 15,20  |
| 00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)   | SINAPI | KG   | 0,05760000   | 11,50          | 0,66   |
| 00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)              | SINAPI | M3   | 0,29520000   | 57,50          | 16,97  |
| 00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS   | SINAPI | KG   | 19,91040000  | 0,64           | 12,74  |
| 00001350 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | SINAPI | UN   | 0,10710744   | 34,96          | 3,74   |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | SINAPI | KG   | 69,74880000  | 0,41           | 28,60  |
| 00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                     | SINAPI | M3   | 0,10080000   | 45,00          | 4,54   |
| 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                    | SINAPI | M3   | 0,02560000   | 45,00          | 1,15   |
| 00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA                         | SINAPI | M    | 0,24599200   | 8,07           | 1,99   |
| 00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM  | SINAPI | UN   | 305,28000000 | 0,28           | 85,48  |
| TOTAL MATERIAL:   |        |      |              |                | 171,07 |
| SERVICO   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
| 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,41300000   | 15,47          | 6,39   |
| 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 1,96000000   | 15,47          | 30,32  |
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 8,21100000   | 15,56          | 127,76 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 18,21100000  | 11,55          | 210,34 |
| TOTAL SERVICIO:   |        |      |              |                | 374,81 |
| VALOR:  |        |      |              |                | 545,88 |

3.8. 73064/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

VALOR: 38,82

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| EQUIPAMENTO   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)    | SEINFRA | H    | 0,04000000  | 19,23          | 0,77  |
| 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)   | SEINFRA | H    | 0,00800000  | 51,16          | 0,41  |
| TOTAL EQUIPAMENTO:                                  |         |      |             |                | 1,18  |
| MAO DE OBRA   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10445 CALCETEIRO                                    | SEINFRA | H    | 0,24000000  | 13,46          | 3,23  |
| 12543 SERVENTE                                      | SEINFRA | H    | 0,48000000  | 9,13           | 4,38  |
| TOTAL MAO DE OBRA:                                  |         |      |             |                | 7,61  |
| MATERIAL  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10111 AREIA VERMELHA                                | SEINFRA | M3   | 0,12000000  | 46,00          | 5,52  |
| 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)                         | SEINFRA | M3   | 0,12000000  | 45,37          | 5,44  |
| TOTAL MATERIAL:                                     |         |      |             |                | 10,96 |
| SERVICO   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3   | 0,04300000  | 263,79         | 11,34 |
| TOTAL SERVICIO:                                     |         |      |             |                | 11,34 |
| VALOR:  |         |      |             |                | 31,10 |

4.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016 (M)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

|                 |   |        |    |            |       |       |
|-----------------|---|--------|----|------------|-------|-------|
| 00000370        | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)        | SINAPI | M3 | 0,00560000 | 38,00 | 0,21  |
| 00004059        | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M  | 0,80400000 | 16,06 | 12,91 |
| TOTAL MATERIAL: |   |        |    |            |       | 13,13 |

| SERVICO         | FONTE   | UNID.  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |       |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|--------|-------|
| 88309           | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | SINAPI | H           | 0,39400000     | 15,56  | 6,13  |
| 88316           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | SINAPI | H           | 0,39400000     | 11,55  | 4,55  |
| 88629           | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SINAPI | M3          | 0,00200000     | 277,72 | 0,56  |
| TOTAL SERVICIO: |   |        |             |                |        | 11,24 |
| VALOR:          |   |        |             |                |        | 24,36 |

4.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

| MAO DE OBRA        | FONTE    | UNID.   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------|------|
| 12391              | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 0,14400000     | 13,46 | 1,94 |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,28800000     | 9,13  | 2,63 |
| TOTAL MAO DE OBRA: |          |         |             |                |       | 4,57 |

| MATERIAL        | FONTE                                       | UNID.   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------|------|
| 10971           | MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m | SEINFRA | M           | 0,80000000     | 11,27 | 9,02 |
| TOTAL MATERIAL: |   |         |             |                |       | 9,02 |

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

| SERVICO   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|-----------------|-------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3   | 0,00100000  | 312,19          | 0,31  |
|   |         |      |             | TOTAL SERVICIO: | 0,31  |
|   |         |      |             | VALOR:          | 13,90 |

4.4. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF\_06/2016 (M)

| MATERIAL  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | SINAPI | M3   | 0,00800000  | 38,00           | 0,30  |
| 00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)   | SINAPI | M    | 0,16000000  | 1,32            | 0,21  |
| 00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA   | SINAPI | M    | 0,06640000  | 8,07            | 0,54  |
| 00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 0,02960000  | 215,59          | 6,38  |
|   |        |      |             | TOTAL MATERIAL: | 7,43  |

| SERVICO                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,45400000  | 15,56           | 7,06  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,45400000  | 11,55           | 5,24  |
|  |        |      |             | TOTAL SERVICIO: | 12,31 |
|  |        |      |             | VALOR:          | 19,74 |

4.5. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_12/2015 (M2)

| MATERIAL  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | SINAPI | M3   | 0,04544000  | 38,00           | 1,73  |
| 00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)   | SINAPI | M3   | 0,00520000  | 42,95           | 0,22  |
| 00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | SINAPI | M2   | 0,83896000  | 35,71           | 29,96 |
|   |        |      |             | TOTAL MATERIAL: | 31,91 |

| SERVICO   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 0,39750000  | 15,87           | 6,31  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 0,39750000  | 11,55           | 4,59  |
| 91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015   | SINAPI | CHP  | 0,00410000  | 3,88            | 0,02  |
| 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015   | SINAPI | CHI  | 0,19470000  | 0,59            | 0,11  |
| 91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP  | 0,04830000  | 7,55            | 0,36  |
| 91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI  | 0,15040000  | 0,53            | 0,08  |
|   |        |      |             | TOTAL SERVICIO: | 11,47 |
|   |        |      |             | VALOR:          | 43,38 |

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

## 4.6. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

| MAO DE OBRA        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,12000000  | 13,46          | 1,62  |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,24000000  | 9,13           | 2,19  |
| TOTAL MAO DE OBRA: |         |      |             |                | 3,81  |

| MATERIAL                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | SEINFRA | M    | 0,80000000  | 8,25           | 6,60  |
| TOTAL MATERIAL:                   |         |      |             |                | 6,60  |

| SERVICO  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL                        | SEINFRA | M2   | 0,25000000  | 2,41           | 0,60  |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m           | SEINFRA | M3   | 0,02000000  | 19,36          | 0,39  |
| C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3   | 0,00070000  | 223,90         | 0,16  |
| TOTAL SERVICO:   |         |      |             |                | 1,15  |
| VALOR:   |         |      |             |                | 11,55 |

## 5.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

| MATERIAL   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN   | 3,20000000  | 0,18           | 0,58  |
| 00011952 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM   | SINAPI | UN   | 0,80000000  | 52,80          | 42,24 |
| TOTAL MATERIAL:  |        |      |             |                | 42,82 |

| SERVICO                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,40000000  | 11,55          | 4,62  |
| TOTAL SERVICO:                             |        |      |             |                | 4,62  |
| VALOR:                                     |        |      |             |                | 47,44 |

## 5.2. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

| EQUIPAMENTO   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | SEINFRA | H    | 0,72000000  | 16,43          | 11,83 |
| I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,08000000  | 65,06          | 5,20  |
| TOTAL EQUIPAMENTO:                                  |         |      |             |                | 17,03 |

| MAO DE OBRA        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0498 CARPINTEIRO  | SEINFRA | H    | 0,08000000  | 13,46          | 1,08  |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,80000000  | 9,13           | 7,30  |
| TOTAL MAO DE OBRA: |         |      |             |                | 8,38  |

| MATERIAL  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M    | 2,40000000  | 18,76          | 45,02  |
| I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 1/4X1 1/2"  | SEINFRA | UN   | 1,60000000  | 0,48           | 0,77   |
| I2526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 5/16X3 1/2" | SEINFRA | UN   | 2,40000000  | 0,84           | 2,02   |
| I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"  | SEINFRA | M    | 0,80000000  | 7,88           | 6,30   |
| I7695 PLACA REFLECTIVA DE ACO GALVANIZADO       | SEINFRA | M2   | 0,80000000  | 485,60         | 388,48 |
| TOTAL MATERIAL:                                 |         |      |             |                | 442,59 |

| SERVICO  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------|
| C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3   | 0,01800000  | 195,78         | 3,52   |
| TOTAL SERVICO:   |         |      |             |                | 3,52   |
| VALOR:   |         |      |             |                | 471,53 |

PRIME TRANSPORTES EIRELI E  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

11/10

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

## 6.1. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

| MAO DE OBRA        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11328 LADRILHISTA  | SEINFRA | H    | 1,28000000  | 13,46          | 17,23 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 1,00000000  | 9,13           | 9,13  |
| TOTAL MAO DE OBRA: |         |      |             |                | 26,36 |

| MATERIAL  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10109 AREIA MEDIA                                     | SEINFRA | M3   | 0,01456000  | 46,00          | 0,67  |
| 10441 CAL HIDRATADA                                   | SEINFRA | KG   | 2,18400000  | 0,74           | 1,62  |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                                | SEINFRA | KG   | 2,24000000  | 0,50           | 1,12  |
| 18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm | SEINFRA | M2   | 0,88000000  | 25,31          | 22,27 |
| TOTAL MATERIAL:                                       |         |      |             |                | 25,68 |
| VALOR:  |         |      |             |                | 52,04 |

## 6.2. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

| MATERIAL                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L    | 0,13600000  | 11,14          | 1,52  |
| TOTAL MATERIAL:                           |        |      |             |                | 1,52  |

| SERVICO                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 0 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | SINAPI | H    | 0,35000000  | 15,50          | 5,43  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,25000000  | 11,55          | 2,89  |
| TOTAL SERVICO:                             |        |      |             |                | 8,31  |
| VALOR:                                     |        |      |             |                | 9,83  |

## 6.3. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

| MATERIAL   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | SINAPI | L    | 0,04000000  | 4,21           | 0,17  |
| TOTAL MATERIAL:  |        |      |             |                | 0,17  |

| SERVICO                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,14000000  | 11,55          | 1,62  |
| TOTAL SERVICO:                             |        |      |             |                | 1,62  |
| VALOR:                                     |        |      |             |                | 1,79  |

*Abner Melo Nogueira Bezerra*

PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP  
 CNPJ N° 12.837.426/0001-83

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

15/00

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BDI

| COD        | DESCRIÇÃO        | %      |
|------------|------------------|--------|
| BENEFICIOS |                  |        |
| S+G        | Garantia/seguros | 0,4900 |
| L          | LUCRO            | 8,0400 |

|                    |                       |        |
|--------------------|-----------------------|--------|
| DESPESAS INDIRETAS |                       |        |
| AC                 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,9300 |
| DF                 | DESPESAS FINANCEIRAS  | 0,9900 |
| R                  | RISCOS                | 1,3900 |

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| I | IMPOSTOS |        |
|   | PIS      | 0,6500 |
|   | COFINS   | 3,0000 |
|   | ISS      | 1,6000 |
|   | CPRB     |        |
|   | TOTAL    |        |

BDI = 25,98%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP  
CNPJ N° 12.837.426/0001-83

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

11/17



# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA


| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %         | MES %          |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |                |                |
| A1       | INSS                                | 20,0000        | 20,0000        |
| A2       | SESI                                | 1,5000         | 1,5000         |
| A3       | SENAI                               | 1,0000         | 1,0000         |
| A4       | INCRA                               | 0,2000         | 0,2000         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,6000         | 0,6000         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,5000         | 2,5000         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000         | 3,0000         |
| A8       | FGTS                                | 8,0000         | 8,0000         |
| A9       | SECONCI                             | 0,0000         | 0,0000         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>36,8000</b> | <b>36,8000</b> |


|          |                              |                |                |
|----------|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |                |                |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,8700        | 0,0000         |
| B2       | Feridos                      | 3,7100         | 0,0000         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,9200         | 0,7000         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,9700        | 8,3300         |
| B5       | Licença PaternidadeE         | 0,0700         | 0,0500         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,7300         | 0,5600         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,6600         | 0,0000         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1100         | 0,0800         |
| B9       | Férias Gozadas               | 11,2600        | 8,5500         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,0300         | 0,0200         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>47,3300</b> | <b>18,2900</b> |

|          |                                   |                |                |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |                |                |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 7,0700         | 5,3700         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,1700         | 0,1300         |
| C3       | Férias Indenizadas                | 3,1700         | 2,4100         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5,0100         | 3,8100         |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,5900         | 0,4500         |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>16,0100</b> | <b>12,1700</b> |

|          |  |                |               |
|----------|--|----------------|---------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |                |               |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 17,4200        | 6,7300        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,6300         | 0,4800        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>18,0500</b> | <b>7,2100</b> |

Horista = 118,19%  
Mensalista = 74,47%

  
Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

  
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Inm


# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

A + B + C + D

  
Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

  
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

rohn

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA


| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %         | MES %          |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |                |                |
| A1       | INSS                                | 0,0000         | 0,0000         |
| A2       | SESI                                | 1,5000         | 1,5000         |
| A3       | SENAI                               | 1,0000         | 1,0000         |
| A4       | INCRA                               | 0,2000         | 0,2000         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,6000         | 0,6000         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,5000         | 2,5000         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000         | 3,0000         |
| A8       | FGTS                                | 8,0000         | 8,0000         |
| A9       | SECONCI                             | 0,0000         | 0,0000         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,8000</b> | <b>16,8000</b> |

|          |                              |                |                |
|----------|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |                |                |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,8700        | 0,0000         |
| B2       | Feriodos                     | 3,7200         | 0,0000         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,9100         | 0,6900         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,9200        | 8,3300         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,0800         | 0,0600         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,7300         | 0,5600         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,6500         | 0,0000         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1200         | 0,0900         |
| B9       | Férias Gozadas               | 10,4200        | 7,9600         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,0300         | 0,0200         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>46,4500</b> | <b>17,7100</b> |

|          |                                   |                |                |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |                |                |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 6,3500         | 4,8500         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,1500         | 0,1100         |
| C3       | Férias Indenizadas                | 3,5600         | 2,7200         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,8400         | 3,6900         |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,5300         | 0,4100         |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>15,4300</b> | <b>11,7800</b> |

|          |  |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |               |               |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,8000        | 2,9800        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,5300        | 0,4100        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>8,3300</b> | <b>3,3900</b> |

Horista = 87,01%  
Mensalista = 49,68%

  
Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

  
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

*linda*

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

A + B + C + D

  
Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

  
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA


| COD | DESCRIÇÃO                           | HORA %         | MES %          |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|
| A   | GRUPO A                             |                |                |
| A1  | INSS                                | 20,0000        | 20,0000        |
| A2  | SESI                                | 1,5000         | 1,5000         |
| A3  | SENAI                               | 1,0000         | 1,0000         |
| A4  | INCRA                               | 0,2000         | 0,2000         |
| A5  | SEBRAE                              | 0,6000         | 0,6000         |
| A6  | Salário Educação                    | 2,5000         | 2,5000         |
| A7  | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000         | 3,0000         |
| A8  | FGTS                                | 8,0000         | 8,0000         |
| A9  | SECONCI                             | 0,0000         | 0,0000         |
|     | <b>TOTAL</b>                        | <b>36,8000</b> | <b>36,8000</b> |


|     |                              |                |                |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|
| B   | GRUPO B                      |                |                |
| B1  | Repouso Semanal Remunerado   | 17,8800        | 0,0000         |
| B2  | Feriados                     | 3,7200         | 0,0000         |
| B3  | Auxílio - Enfermidade        | 0,9200         | 0,6900         |
| B4  | 13º Salário                  | 11,0100        | 8,3300         |
| B5  | Licença Paternidade          | 0,0800         | 0,0600         |
| B6  | Faltas Justificadas          | 0,7300         | 0,5600         |
| B7  | Dias de Chuvas               | 1,6700         | 0,0000         |
| B8  | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1200         | 0,0900         |
| B9  | Férias Gozadas               | 11,8000        | 8,9300         |
| B10 | Salário Maternidade          | 0,0300         | 0,0200         |
|     | <b>TOTAL</b>                 | <b>47,9600</b> | <b>18,6800</b> |

|    |                                   |                |                |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------|
| C  | GRUPO C                           |                |                |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado           | 7,1200         | 5,3900         |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,4000         | 0,3000         |
| C3 | Férias Indenizadas                | 2,4000         | 1,8200         |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,8300         | 3,6600         |
| C5 | Indenização Adicional             | 0,6000         | 0,4500         |
|    | <b>TOTAL</b>                      | <b>15,3500</b> | <b>11,6200</b> |

|    |  |                |               |
|----|--|----------------|---------------|
| D  | GRUPO D  |                |               |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 17,6500        | 6,8700        |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,7200         | 0,5400        |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>18,3700</b> | <b>7,4100</b> |

Horista = 118,48%  
Mensalista = 74,51%

  
Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

  
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

01/10/20

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

A+B+C+D

*Almerindo Nogueira Cordeiro*

**PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP**

**CNPJ N° 12.837.426/0001-83**

*[Signature]*  
**Carlos Alberto de Oliveira Jr**  
**Eng. Civil - CREA-CE 46972**  
**RNP 0609288920**

*[Signature]*  
**PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP**  
**CNPJ: 12.837.426/0001-83**  
**JAGUARIBARA - CEARÁ**

# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



À Prefeitura Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA  
Comissão Permanente de Licitação

**REF: Concorrência Publica nº 2018.01.05.01**

## CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.As., nossa Proposta de Preços referente à **Concorrência Publica nº 2018.01.05.01**, cujo objeto **PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA**, conforme projetos em anexos, pelo preço Global de **R\$ 815.125,17 (Oitocentos e Quinze Mil Cento e Vinte e Cinco reais e Dezessete centavos)**

Prazo de Execução 90(noventa) dias

Informamos que o prazo de validade da nossa Proposta é de 60(sessenta) dias corridos a contar da data de abertura da Licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços dentro de um prazo de 10 (dez dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Atenciosamente,

Jaguaribara-CE, 09 De Fevereiro de 2018

PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP  
CNPJ 12.837.426/0001-83

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.

Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

~1127


# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
 CEP 63.490-000 – CENTRO  
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

| ITEM  | CÓDIGO                | DESCRIÇÃO   | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|---|-----------------------|---|---------|-----|------------|--------------------|-----------------|
| RUA FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA (SEDE BAIRRO VARZEA BENTA) |                       |   |         |     |            |                    |                 |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES |   |         |     |            |                    | 3.334,37        |
| 1.1   | 74209/001             | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | SINAPI  | M2  | 12,00      | 197,59             | 2.371,08        |
| 1.2   | 78472                 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  | SINAPI  | M2  | 3.853,15   | 0,25               | 963,29          |
| 2   | MOVIMENTO DE TERRA    |   |         |     |            |                    | 2.522,88        |
| 2.1   | 72961                 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA  | SINAPI  | M2  | 2.425,85   | 1,04               | 2.522,88        |
| 3   | CONSTRUÇÃO DE BUEIRO  |   |         |     |            |                    | 33.513,76       |
| 3.1   | 90091                 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,30 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 RPM) LARG. DE 1,5M A 2,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA               | SINAPI  | M3  | 112,20     | 4,18               | 469,00          |
| 3.2   | 94963                 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  | SINAPI  | M3  | 7,48       | 182,49             | 1.365,03        |
| 3.3   | 74157/004             | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES  | SINAPI  | M3  | 7,48       | 78,00              | 583,44          |
| 3.4   | 92216                 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                            | SINAPI  | M   | 60,00      | 275,96             | 16.557,60       |
| 3.5   | 92210                 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                             | SINAPI  | M   | 6,00       | 82,57              | 495,42          |
| 3.6   | 73856/009             | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.   | SINAPI  | UN  | 6,00       | 1.742,24           | 10.453,44       |
| 3.7   | 83659                 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.   | SINAPI  | UN  | 2,00       | 545,88             | 1.091,76        |
| 3.8   | 73064/006             | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL   |         | M3  | 64,35      | 38,82              | 2.498,07        |
| 4   | PAVIMENTAÇÃO          |   |         |     |            |                    | 152.224,63      |
| 4.1   | C2895                 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)  | SEINFRA | M2  | 2.228,40   | 31,10              | 69.303,24       |
| 4.2   | 94273                 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI  | M   | 791,52     | 24,36              | 19.281,43       |
| 4.3   | C3449                 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO   | SEINFRA | M   | 791,52     | 13,90              | 11.002,13       |
| 4.4   | 94287                 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM   | SINAPI  | M   | 791,52     | 19,74              | 15.624,60       |
| 4.5   | 92396                 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015  | SINAPI  | M2  | 843,85     | 43,38              | 36.606,21       |
| 4.6   | C3097                 | MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA   | SEINFRA | M   | 35,24      | 11,55              | 407,02          |
| 5   | SINALIZAÇÃO VIARIA    |   |         |     |            |                    | 1.137,82        |
| 5.1   | 73916/002             | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM   | SINAPI  | UN  | 5,00       | 47,44              | 237,20          |
| 5.2   | C3353                 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO  | SEINFRA | M2  | 1,91       | 471,53             | 900,62          |
| 6   | ACESSIBILIDADE        |   |         |     |            |                    | 16.999,03       |
| 6.1   | C4624                 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)   | SEINFRA | M2  | 185,13     | 52,04              | 9.634,17        |
| 6.2   | 74245/001             | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS  | SINAPI  | M2  | 84,00      | 9,83               | 825,72          |
| 6.3   | 9537                  | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | SINAPI  | M2  | 3.653,15   | 1,79               | 6.539,14        |
| VALOR ORÇAMENTO:  |                       |   |         |     |            | 209.732,49         |                 |
| VALOR BDI TOTAL:  |                       |   |         |     |            | 54.488,50          |                 |
| VALOR TOTAL:  |                       |   |         |     |            | 264.220,99         |                 |

  
 Carlos Alberto de Oliveira Jr  
 Eng. Civil - CREA-CE 46972  
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 CNPJ: 12.837.426/0001-83  
 JAGUARIBARA - CEARÁ

2/17



# PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.  
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7  
CEP 63.490-000 – CENTRO  
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

| ITEM  | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO   | FONTE   | UND | QUANTIDADE DE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|---|------------------------------|---|---------|-----|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>RUA SEM DENOMINAÇÃO 04 (VILA MONTEIRO RUA MENOR)</b> |                              |   |         |     |               |                    |                 |
| 1   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |   |         |     |               |                    | 96,67           |
| 1.1   | 78472                        | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  | SINAPI  | M2  | 386,68        | 0,25               | 96,67           |
| 2   | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>    |   |         |     |               |                    | 280,77          |
| 2.1   | 72961                        | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA  | SINAPI  | M2  | 269,97        | 1,04               | 280,77          |
| 3   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>          |   |         |     |               |                    | 16.462,09       |
| 3.1   | C2895                        | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)  | SEINFRA | M2  | 240,79        | 31,10              | 7.488,57        |
| 3.2   | 94273                        | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI  | M   | 97,26         | 24,36              | 2.369,25        |
| 3.3   | C3449                        | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO   | SEINFRA | M   | 97,26         | 13,90              | 1.351,91        |
| 3.4   | 94287                        | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016  | SINAPI  | M   | 97,26         | 19,74              | 1.919,91        |
| 3.5   | 92396                        | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,   | SINAPI  | M2  | 76,82         | 43,38              | 3.332,45        |
| 4   | <b>SINALIZAÇÃO VIARIA</b>    |   |         |     |               |                    | 401,37          |
| 4.1   | 73916/002                    | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM   | SINAPI  | UN  | 2,00          | 47,44              | 94,88           |
| 4.2   | C3353                        | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO  | SEINFRA | M2  | 0,65          | 471,53             | 306,49          |
| 5   | <b>ACESSIBILIDADE</b>        |   |         |     |               |                    | 1.270,13        |
| 5.1   | C4624                        | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)   | SEINFRA | M2  | 20,44         | 52,04              | 1.063,70        |
| 5.2   | 74245/001                    | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS  | SINAPI  | M2  | 21,00         | 9,83               | 206,43          |
| 6   | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>       |   |         |     |               |                    | 692,16          |
| 6.1   | 9537                         | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | SINAPI  | M2  | 386,68        | 1,79               | 692,16          |
| VALOR ORÇAMENTO:  |                              |   |         |     |               |                    | 19.203,19       |
| VALOR BDI TOTAL:  |                              |   |         |     |               |                    | 4.988,99        |
| VALOR TOTAL:  |                              |   |         |     |               |                    | 24.192,18       |

  
Carlos Alberto de Oliveira Jr  
Eng. Civil - CREA-CE 46972  
RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP  
CNPJ: 12.837.426/0001-83  
JAGUARIBARA - CEARÁ