


PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
RUA SEM DENOMINAÇÃO 03(VILA MONTEIRO RUA INTERNA)							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						340,46
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.361,84	0,25	340,46
2	MOVIMENTO DE TERRA						893,06
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	858,71	1,04	893,06
3	PAVIMENTAÇÃO						61.119,18
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	732,93	31,10	22.794,12
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	SINAPI	M	419,27	24,36	10.213,42
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	419,27	13,90	5.827,85
3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	419,27	19,74	8.276,39
3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	322,90	43,38	14.007,40
4	DRENAGEM						1.589,98
4.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	3,96	4,18	16,55
4.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,28	182,49	51,10
4.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES	SINAPI	M3	0,26	78,00	20,28
4.4	92210	TUDO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI	M	3,30	82,57	272,48
4.5	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	2,00	545,88	1.091,76
4.6	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL		M3	3,55	38,82	137,81
5	SINALIZAÇÃO VIARIA						354,22
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	47,44	94,88
5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,55	471,53	259,34
6	ACESSIBILIDADE						5.427,95
6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	96,37	52,04	5.015,09
6.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	42,00	9,83	412,86
7	SERVIÇOS FINAIS						2.437,69
7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.361,84	1,79	2.437,69
VALOR ORÇAMENTO:							72.162,54
VALOR BDI TOTAL:							18.747,83
VALOR TOTAL:							90.910,37


Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920


PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
RUA SEM DENOMINAÇÃO 01(VILA MONETIRO ACESSO AO ARROJADO)							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.812,40
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	197,59	2.371,08
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E	SINAPI	M2	1.765,29	0,25	441,32
2	MOVIMENTO DE TERRA						1.262,88
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.214,31	1,04	1.262,88
3	PAVIMENTAÇÃO						77.518,68
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.076,56	31,10	33.481,02
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	459,15	24,36	11.184,89
3.3	C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	459,15	13,90	6.382,19
3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	459,15	19,74	9.063,62
3.5	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	353,77	48,99	17.331,19
3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	6,56	11,55	75,77
4	SINALIZAÇÃO						519,54
4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	47,44	142,32
4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,80	471,53	377,22
5	ACESSIBILIDADE						5.855,55
5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	105,38	52,04	5.483,98
5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	37,80	9,83	371,57
6	SERVIÇOS FINAIS						3.159,87
6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.765,29	1,79	3.159,87
VALOR ORÇAMENTO:							91.128,92
VALOR BDI TOTAL:							26.409,16
VALOR TOTAL:							117.538,08


 Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ


PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP


Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
RUA SEM DNEOMINAÇÃO 02 (VILA MONTEIRO PROX. AO TRILHO)							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						623,25
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.492,99	0,25	623,25
2	MOVIMENTO DE TERRA						1.840,06
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.769,29	1,04	1.840,06
3	PAVIMENTAÇÃO						104.803,31
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.588,37	31,10	49.398,31
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	603,08	24,36	14.691,03
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	603,00	13,90	8.381,70
3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	603,08	19,74	11.904,80
3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,	SINAPI	M2	460,64	43,38	19.982,56
3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	38,52	11,55	444,91
4	DRENAGEM						1.832,46
4.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	5,71	4,18	23,87
4.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,48	182,49	87,60
4.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	0,48	78,00	37,44
4.4	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	4,76	82,57	393,03
4.5	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	2,00	545,88	1.091,76
4.6	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL		M3	5,12	38,82	198,76
5	SINALIZAÇÃO VIARIA						330,65
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	47,44	94,88
5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,50	471,53	235,77
6	ACESSIBILIDADE						7.701,58
6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	142,44	52,04	7.412,58
6.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	29,40	9,83	289,00
7	SERVIÇOS FINAIS						4.462,45
7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.492,99	1,79	4.462,45
VALOR ORÇAMENTO:						121.593,76	
VALOR BDI TOTAL:						31.590,06	
VALOR TOTAL:						153.183,82	


Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920


PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

1102

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
RUA PASSOS DAS AGUAS (DISTRITO DE QUITAUIS)							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.046,82
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	197,59	2.371,08
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.702,97	0,25	675,74
2	MOVIMENTO DE TERRA						1.885,29
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.812,78	1,04	1.885,29
3	PAVIMENTAÇÃO						112.973,09
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.634,74	31,10	50.840,41
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	593,46	24,36	14.456,69
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	593,46	13,90	8.249,09
3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	593,46	19,74	11.714,90
3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	630,06	43,38	27.332,00
3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	32,90	11,55	380,00
4	SINALIZAÇÃO VIARIA						519,54
4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	47,44	142,32
4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,80	471,53	377,22
5	ACESSIBILIDADE						7.773,40
5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	141,44	52,04	7.360,54
5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	42,00	9,83	412,86
6	SERVIÇOS FINAIS						4.838,32
6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.702,97	1,79	4.838,32
VALOR ORÇAMENTO:							131.036,46
VALOR BDI TOTAL:							34.043,27
VALOR TOTAL:							165.079,73
VALOR GERAL:							815.125,17

Oitocentos e Quinze Mil Cento e Vinte e Cinco reais e Dezessete centavos

PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP
CNPJ N° 12.837.426/0001-83



PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	RUA FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA (SEDE BAIRRO VARZEA BENTA)	264.220,99		40,00	60,00	100,00
				105.688,40	158.532,59	264.220,99
2	RUA SEM DENOMINAÇÃO 04 (VILA MONTEIRO RUA MENOR)	24.192,18	100,00			100,00
			24.192,18			24.192,18
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO 03(VILA MONTEIRO RUA INTERNA)	90.910,37	20,00	80,00		100,00
			18.182,07	72.728,29		90.910,37
4	RUA SEM DENOMINAÇÃO 01(VILA MONETIRO ACESSO AO ARROJADO)	117.538,08			100,00	100,00
					117.538,08	117.538,08
5	RUA SEM DNEOMINAÇÃO 02 (VILA MONTEIRO PROX. AO TRILHO)	153.183,82		20,00	80,00	100,00
				30.636,76	122.547,06	153.183,82
6	RUA PASSOS DAS AGUAS (DISTRITO DE QUITAUIS)	165.079,73		20,00	80,00	100,00
				33.015,95	132.063,79	165.079,73
7						
VALOR SIMPLES		815.125,17	42.374,25	242.069,40	530.681,52	815.125,17
VALOR ACUMULADO			42.374,25	284.443,65	815.125,17	

Almeida Maria Rogéria Bezerra

PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP
CNPJ N° 12.837.426/0001-83

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

10/10

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,80000000	4,89	3,91
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,20000000	7,65	24,48
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,80000000	160,00	128,00
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,08800000	10,98	0,97
TOTAL MATERIAL:					157,36

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,47	15,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	11,55	23,10
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	165,69	1,66
TOTAL SERVICOS:					40,23
VALOR:					197,59

1.2. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

SER	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00605394	11,55	0,07
TOTAL SERVICOS:					0,07


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00230880	6,00	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,01

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00201798	21,04	0,04
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00201798	22,42	0,05
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00161439	14,25	0,02
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00080719	68,96	0,06
TOTAL SERVICOS:					0,17
VALOR:					0,25

2.1. 72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00161090	128,89	0,21
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00107390	28,88	0,03
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00185250	121,15	0,22
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00083230	47,30	0,04
7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,	SINAPI	CHP	0,00268490	108,35	0,29

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ


 Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

2012

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

7049	IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,01073960	11,55	0,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	CHP	0,00134240	64,09	0,09
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	26,02	0,03
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	26,02	0,03
					TOTAL SERVICIO:	1,04
					VALOR:	1,04

3.1. 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	SINAPI	CHP	0,02600000	106,28	2,76
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01900000	42,36	0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	11,55	0,61
					TOTAL SERVICIO:	4,18
					VALOR:	4,18

3.2. 94963 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,66880000	38,00	25,41
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,44800000	0,41	89,56
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,46320000	45,00	20,84
					TOTAL MATERIAL:	135,82

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33000000	11,55	26,91
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47000000	12,76	18,76
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76000000	1,11	0,84
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71000000	0,22	0,16
					TOTAL SERVICIO:	46,67
					VALOR:	182,49

3.3. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65000000	15,56	25,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	11,55	51,98
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,30000000	1,17	0,35
					TOTAL SERVICIO:	78,00
					VALOR:	78,00

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

3.5. 92210 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	SINAPI	M	0,82400000	64,38	53,05

TOTAL MATERIAL: 53,05

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07400000	108,28	7,86
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,15500000	42,36	6,57
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	18,92	6,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69200000	11,55	7,99
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	277,72	0,56

TOTAL SERVICOS: 29,52

VALOR: 82,57

3.7. 83659 - BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	3,40800000	4,46	15,20
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,05760000	11,50	0,66
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,29520000	57,50	16,97
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	19,91040000	0,64	12,74
00001350 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	SINAPI	UN	0,10710744	34,96	3,74
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	69,74880000	0,41	28,60
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,10080000	45,00	4,54
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02560000	45,00	1,15
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,24599200	8,07	1,99
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	305,28000000	0,28	85,48

TOTAL MATERIAL: 171,07

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41300000	15,47	6,39
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96000000	15,47	30,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,21100000	15,56	127,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,21100000	11,55	210,34

TOTAL SERVICOS: 374,81

VALOR: 545,88

3.8. 73064/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

VALOR: 38,82

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	19,23	0,77
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	51,16	0,41

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,18

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,24000000	13,46	3,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48000000	9,13	4,38

TOTAL MAO DE OBRA: 7,61

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	46,00	5,52
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,12000000	45,37	5,44

TOTAL MATERIAL: 10,96

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CO171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	263,79	11,34

TOTAL SERVICOS: 11,34

VALOR: 31,10

4.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

01/10/20

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00560000	38,00	0,2
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,80400000	16,06	12,91
TOTAL MATERIAL:						13,13


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	15,56	6,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,55	4,55
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	277,72	0,56
TOTAL SERVICOS:					11,24	
VALOR:					24,36	

4.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14400000	13,46	1,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28800000	9,13	2,63
TOTAL MAO DE OBRA:					4,57	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.={0,07x0,30x1,00}m	SEINFRA	M	0,80000000	11,27	9,02
TOTAL MATERIAL:					9,02	

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ


 Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	312,19	0,31
TOTAL SERVICOS:					0,31
VALOR:					13,90

4.4. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00800000	38,00	0,30
00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,16000000	1,32	0,21
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,06640000	8,07	0,54
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICOS DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,02960000	215,59	6,38
TOTAL MATERIAL:					7,43

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	15,56	7,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	11,55	5,24
TOTAL SERVICOS:					12,31
VALOR:					19,74

4.5. 94396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04544000	38,00	1,73
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00520000	42,95	0,22
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	0,83896000	35,71	29,96
TOTAL MATERIAL:					31,91

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	15,87	6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	11,55	4,59
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	3,88	0,02
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19470000	0,59	0,11
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04830000	7,55	0,36
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15040000	0,53	0,08
TOTAL SERVICOS:					11,47
VALOR:					43,38


Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

4.6. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	13,46	1,62	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	9,13	2,19	
TOTAL MAO DE OBRA:					3,81	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	0,80000000	8,25	6,60	
TOTAL MATERIAL:					6,60	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588 CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,41	0,60	
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	19,36	0,39	
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	223,90	0,16	
TOTAL SERVICO:					1,15	
VALOR:					11,55	

5.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,20000000	0,18	0,58	
00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	0,80000000	52,80	42,24	
TOTAL MATERIAL:					42,82	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	11,55	4,62	
TOTAL SERVICO:					4,62	
VALOR:					47,44	

5.2. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,72000000	16,43	11,83	
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	65,06	5,20	
TOTAL EQUIPAMENTO:					17,03	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,08000000	13,46	1,08	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	9,13	7,30	
TOTAL MAO DE OBRA:					8,38	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	2,40000000	18,76	45,02	
I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,60000000	0,48	0,77	
I2526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	2,40000000	0,84	2,02	
I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	0,80000000	7,88	6,30	
I2695 PLACA REFLECTIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,80000000	485,60	388,48	
TOTAL MATERIAL:					442,59	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	195,78	3,52	
TOTAL SERVICO:					3,52	
VALOR:					471,53	

Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

11/1/22

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
 CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
 CEP 63.490-000 – CENTRO
 JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

6.1. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,28000000	13,46	17,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	9,13	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					26,36

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01456000	46,00	0,67
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18400000	0,74	1,62
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,24000000	0,50	1,12
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	SEINFRA	M2	0,88000000	25,31	22,27
TOTAL MATERIAL:					25,68
VALOR:					52,04

6.2. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,13600000	11,14	1,52
TOTAL MATERIAL:					1,52

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	15,50	5,43
6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	11,55	2,89
TOTAL SERVICOS:					8,31
VALOR:					9,83

6.3. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04000000	4,21	0,17
TOTAL MATERIAL:					0,17

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	11,55	1,62
TOTAL SERVICOS:					1,62
VALOR:					1,79

Almeida Maria Magalhães

PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP
 CNPJ N° 12.837.426/0001-83

Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Carlos Alberto de Oliveira Jr
 Eng. Civil - CREA-CE 46972
 RNP 0609288920

A
 PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
 CNPJ: 12.837.426/0001-83
 JAGUARIBARA - CEARÁ

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIOS		
S+G	Garantia/seguros	0,4900
L	LUCRO	8,0400

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,9300
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,9900
R	RISCOS	1,3900

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	1,6000
	CPRB	
	TOTAL	

BDI = 25,98%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Almerindo José Magalhães Sobrinho

PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP
CNPJ N° 12.837.426/0001-83

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

10/10

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

A + B + C + D

L
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ

[Signature]
Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

10/10

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP

Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%


PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ


Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920

20/10/20

PRIME TRANSPORTES EIRELI- EPP


Av Francisco Melanias Bezerra, 226 B.
CNPJ 12.837.426/0001-83 Inscrição Estadual 06.554.363-7
CEP 63.490-000 – CENTRO
JAGUARIBARA-CE.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

A + B + C + D


PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 12.837.426/0001-83
JAGUARIBARA - CEARÁ


Carlos Alberto de Oliveira Jr
Eng. Civil - CREA-CE 46972
RNP 0609288920