



00039413	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST). COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM	SINAPI	M2	1,09660000		
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM. *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3	SINAPI	M	3,85100000		
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000		
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	1,57	2,26
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO	SINAPI	KG	0,52020000	2,11	1,10
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	0,04	0,32
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,10	0,22
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENT O	0,01320000	12,12	0,16
TOTAL MATERIAL:					33,22	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	6,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,36280000	5,20
TOTAL SERVICIO:					11,56
VALOR:					44,72

9.11.8. C4472 - FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18297	FORRO PVC - COLMÉIA	SEINFRA	M2	1,00000000	153,90
TOTAL MATERIAL:					153,90
VALOR:					153,90

9.12.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	5,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,07410000	1,06
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	SINAPI	M3	0,05650000	11,37
TOTAL SERVICIO:					17,68
VALOR:					17,68

9.12.2. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,21
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS	SINAPI	L	0,43500000	3,50
TOTAL MATERIAL:					3,71
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,04310000	13,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	6,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,16500000	2,36
TOTAL SERVICIO:					22,63

9.12.3. 87259 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	57,46	61,48
00034357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,24000000	2,80	0,67
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	SINAPI	KG	8,62000000	1,34	11,55
TOTAL MATERIAL:						73,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	17,93	10,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,25000000	14,32	3,58
TOTAL SERVICIO:						14,52
VALOR:						88,21

9.12.4. C4066 - GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,52923409	13,46	20,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,78410644	9,13	16,29
TOTAL MAO DE OBRA:						36,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,65067242	0,50	1,33
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25487235	2,75	0,70
I7891	VIAPLUS 1000 BRANCO	SEINFRA	KG	1,83508091	9,10	16,70
I7892	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	SEINFRA	M2	1,07046387	235,00	251,56
TOTAL MATERIAL:						270,29
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	SEINFRA	M3	0,02548723	329,70	8,40
TOTAL SERVICIO:						8,40
VALOR:						315,56

9.12.5. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,54593306	13,46	20,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80358856	9,13	16,47
TOTAL MAO DE OBRA:						37,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67961729	0,50	1,34
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,08215314	143,29	155,06
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25765551	2,75	0,71
TOTAL MATERIAL:						157,11
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	SEINFRA	M3	0,02576555	329,70	8,49
TOTAL SERVICIO:						8,49
VALOR:						202,88

9.13.1. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,08622033	13,46	41,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,08622033	9,13	28,18
TOTAL MAO DE OBRA:						69,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08229921	236,00	19,42
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,08017712	7,72	8,34



11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1.02874011	274,90	282,80
					TOTAL MATERIAL:	310,56
					VALOR:	389,28

9.13.2. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	31,57	31,57
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	87,10	87,10
86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	118,28	118,28
					TOTAL SERVIÇO:	236,95
					VALOR:	236,95

9.13.3. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M	SINAPI	UN	0,03040000	2,59	0,08
00036791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO. BICA ALTA (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	63,48	63,48
					TOTAL MATERIAL:	63,56
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	19,29	1,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,03000000	14,32	0,43
					TOTAL SERVIÇO:	2,36
					VALOR:	65,89

9.14.1. 79462 - EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	1,50000000	0,35	0,53
00004049	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	SINAPI	L	0,80000000	25,06	20,05
					TOTAL MATERIAL:	20,58
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	19,26	7,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,40000000	14,32	5,73
					TOTAL SERVIÇO:	13,43
					VALOR:	33,98


9.14.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO	SINAPI	L	0,33000000	16,70	5,51
					TOTAL MATERIAL:	5,51
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	19,26	3,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,06900000	14,32	0,99
					TOTAL SERVIÇO:	4,59
					VALOR:	10,09

9.14.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO	SINAPI	L	0,33000000	16,70	5,51
					TOTAL MATERIAL:	5,51

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	19,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,08900000	4,32
TOTAL SERVIÇO:					23,58
VALOR:					11,47

9.14.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,90054378	10,47
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,90054378	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					21,55

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03377039	10,46
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,18010875	12,00
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,33770392	2,23
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,13508157	15,49
TOTAL MATERIAL:					5,35
VALOR:					26,91

9.15.1. 74195/001 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	SINAPI	KG	55,00000000	5,10
TOTAL MATERIAL:					280,50

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,60000000	18,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,60000000	14,32
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	315,30
TOTAL SERVIÇO:					53,30
VALOR:					333,79

9.16.1. 87503 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,02793000	450,00
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C	SINAPI	M	0,42000000	1,30
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENT O	0,00500000	43,29
TOTAL MATERIAL:					13,34

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,00980000	327,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37000000	19,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,68500000	14,32
TOTAL SERVIÇO:					39,50
VALOR:					52,79

9.17.1. 74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666



00004910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL. CHAPA NUMERO 24	SINAPI	M2	1,00000000	117,70	117,70
				TOTAL MATERIAL:		117,70
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	19,33	15,46
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,80000000	18,40	33,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	3,00000000	14,32	42,96
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	347,18	2,08
				TOTAL SERVIÇO:		93,62
				VALOR:		211,32

9.17.2. 94575 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU,

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS	SINAPI	310ML	0,59030000	20,22	
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO	SINAPI	M2	1,00010000	303,55	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E	SINAPI	UN	24,40000000	4,39	
				TOTAL MATERIAL:		328,16
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,94900000	57,00	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,47400000	21,11	
				TOTAL SERVIÇO:		78,11
				VALOR:		406,25

9.17.3. 84088 - PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004826	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM. L= *15* CM. E= *3* CM. CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	82,52	
				TOTAL MATERIAL:		82,52
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	7,36	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,40000000	5,73	
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	0,95	
				TOTAL SERVIÇO:		14,04
				VALOR:		96,54

9.17.4. 84161 - SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM. L= *15* CM. E= *2* CM.	SINAPI	M	1,00000000	57,75	
				TOTAL MATERIAL:		57,75
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00300000	1,20	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	7,36	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,20000000	2,86	
				TOTAL SERVIÇO:		11,42
				VALOR:		69,17



9.18.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	0,00420000	297,65	1,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	19,33	1,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00700000	14,32	0,10
TOTAL SERVICOS:					2,70	
VALOR:					2,70	

9.18.2. 87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,03760000	327,15	12,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	19,33	8,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,15800000	14,32	2,26
TOTAL SERVICOS:					22,87	
VALOR:					22,87	

9.18.3. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,03760000	327,15	12,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	19,33	9,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,17100000	14,32	2,45
TOTAL SERVICOS:					23,84	
VALOR:					23,82	

9.18.4. 93393 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,66043549	0,44	4,25
00000533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	2,09145211	17,35	36,29
TOTAL MATERIAL:					40,54	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97601098	17,93	17,50
TOTAL SERVICOS:					17,50	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,83658084	2,80	2,34
TOTAL MATERIAL:					2,34	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,57763916	14,32	8,27
TOTAL SERVICOS:					8,27	
VALOR:					68,65	

9.18.5. 93392 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	8,80723810	0,44	3,88

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA




00000533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,92092024			
SERVICO				TOTAL MATERIAL:			
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				1,30477601	17,93	23,39	
MATERIAL				TOTAL SERVICOS:			
00034357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	FONTESINAPI	UNIDKG	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				0,76111934	2,80	2,13	
SERVICO				TOTAL MATERIAL:			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				0,68863178	14,32	9,86	
				TOTAL SERVICOS:			
				VALOR:			
				9,86			
				72,59			

9.18.6. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA							
12391	PEDREIRO	FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,54593306	13,46	20,81	
				1,80358856	9,13	16,47	
				TOTAL MAO DE OBRA:			
				37,28			
MATERIAL							
10805	CIMENTO PORTLAND	FONTESINAPI	UNIDKG	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,67961729	0,50	1,34	
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	1,08215314	143,29	155,06	
				0,25765551	2,75	0,71	
				TOTAL MATERIAL:			
				157,11			
SERVICO							
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				0,02576555	329,70	8,49	
				TOTAL SERVICOS:			
				8,49			
				VALOR:			
				202,88			

9.18.7. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

MATERIAL							
00000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3.40 MM (0.0713	FONTESINAPI	UNIDKG	COEFICIENTE E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039413	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST). COR BRANCA. E = 12.5 MM. 1200 X 2400 MM	SINAPI	M2	0,04260000	8,47	0,36	
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0.5 MM. *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3	SINAPI	M	1,09660000	10,61	11,63	
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	3,85100000	3,95	15,21	
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	1,48	1,96	
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO	SINAPI	M	1,43950000	1,57	2,26	
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	KG	0,52020000	2,11	1,10	
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4.2 MM. COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	7,97400000	0,04	0,32	
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	UN	2,19120000	0,10	0,22	
				0,01320000	12,12	0,16	
				TOTAL MATERIAL:			
				33,22			



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	17,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,36280000	5,20
TOTAL SERVIÇO:					11,56
VALOR:					44,72

9.18.8. C4472 - FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18297	FORRO PVC - COLMÉIA	SEINFRA	M2	1,00000000	153,90
TOTAL MATERIAL:					153,90
VALOR:					153,90

9.19.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	19,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,07410000	14,32
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	SINAPI	M3	0,05650000	201,26
TOTAL SERVIÇO:					17,68
VALOR:					17,68

9.19.2. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,41
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS	SINAPI	L	0,43500000	8,05
TOTAL MATERIAL:					3,71
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,04310000	322,33
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	19,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,16500000	14,32
TOTAL SERVIÇO:					22,63
VALOR:					26,32

9.19.3. 87259 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	57,46
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,24000000	2,80
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	SINAPI	KG	8,62000000	1,34
TOTAL MATERIAL:					73,70
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	17,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,25000000	14,32
TOTAL SERVIÇO:					14,52
VALOR:					88,21

9.19.4. C4066 - GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,52923409	13,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,78410644	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					36,87



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.65067242	0.50	
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0.25487235	2.75	
I7891	VIAPLUS 1000 BRANCO	SEINFRA	KG	1.83508091	9.10	16.70
I7892	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	SEINFRA	M2	1.07046387	235.00	251.56
TOTAL MATERIAL:						270,29
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	SEINFRA	M3	0.02548723	329.70	8.40
TOTAL SERVICIO:						8,40
VALOR:						315,56

9.19.5. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.54593306	13.46	20.81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.80358856	9.13	16.47
TOTAL MAO DE OBRA:						37,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.67961729	0.50	1.34
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1.08215314	143.29	155.06
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0.25765551	2.75	0.71
TOTAL MATERIAL:						157,11
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	SEINFRA	M3	0.02576555	329.70	8.49
TOTAL SERVICIO:						8,49
VALOR:						202,88

9.20.1. 79462 - EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	1,50000000	0,35	0,53
00004049	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	SINAPI	L	0,80000000	25,06	20,05
TOTAL MATERIAL:						20,58
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.40000000	19,26	7,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0.40000000	14,32	5,73
TOTAL SERVICIO:						13,43
VALOR:						33,98

9.20.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO	SINAPI	L	0.33000000	16.70	5.51
TOTAL MATERIAL:						5,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18700000	19.26	3.60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0.06900000	14.32	0.99
TOTAL SERVICIO:						4,59
VALOR:						10,09

9.20.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO	SINAPI	L	0.33000000	16.70	5.51
TOTAL MATERIAL:						5,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	19,26	4,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,08900000	14,32	1,27
TOTAL SERVIÇO:					5,95	
VALOR:					11,47	

9.20.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,90054378	10,47	9,43
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,90054378	13,46	12,12
TOTAL MAO DE OBRA:					21,55	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03377039	10,46	0,35
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,18010875	12,00	2,16
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,33770392	2,23	0,75
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,13508157	15,49	2,09
TOTAL MATERIAL:					5,35	
VALOR:					26,91	

9.21.1. 74195/001 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	SINAPI	KG	55,00000000	5,10	280,50
TOTAL MATERIAL:					280,50	

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,60000000	18,40	29,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,60000000	14,32	22,91
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	315,30	0,95
TOTAL SERVIÇO:					53,30	
VALOR:					333,79	

9.22.1. 87503 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,02793000	450,00	12,57
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C	SINAPI	M	0,42000000	1,30	0,55
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENT O	0,00500000	43,29	0,22
TOTAL MATERIAL:					13,34	

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,00980000	327,15	3,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37000000	19,33	26,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,68500000	14,32	9,81
TOTAL SERVIÇO:					39,50	
VALOR:					52,79	

9.23.1. C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,03754854	248,61	257,94
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,07509708	24,92	51,71
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/	SEINFRA	UN	1,03754854	208,36	216,18
TOTAL SERVIÇO:					525,83	

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666



9.23.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1.03661658	218,80
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2.07323316	24,92
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/	SEINFRA	UN	1.03661658	221,26
TOTAL SERVICIO:					538,73
VALOR:					538,74

9.23.3. C2215 - REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.79927980	8,37
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.79927980	10,76
TOTAL MAO DE OBRA:					19,13
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10814	COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	KG	0.37299724	6,83
11193	FORMICA P/REVESTIMENTO	SEINFRA	M2	1.11899172	19,82
TOTAL MATERIAL:					26,65
VALOR:					45,77

9.23.4. CP - PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.85X2.60)m (PV3), (PV4) (CJ)

VALOR: 1.816,39

9.23.5. CP - FIXO DE VIDRO TEMPERADO C/BANDEIRA (0.90X3.50)m E=10mm (CJ)

VALOR: 1.092,62

9.23.6. 94575 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU,

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS	SINAPI	310ML	0.59030000	20,22
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO	SINAPI	M2	1.00010000	303,52
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E	SINAPI	UN	24.40000000	4,39
TOTAL MATERIAL:					328,16
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.94900000	57,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	1.47400000	21,11
TOTAL SERVICIO:					78,11
VALOR:					406,25

9.23.7. 84088 - PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004826	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM. L= *15* CM. E= *3* CM. CORTE RETO	SINAPI	M	1.00000000	82,52
TOTAL MATERIAL:					82,52
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.40000000	7,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0.40000000	5,73
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	0.00300000	0,95
TOTAL SERVICIO:					14,04
VALOR:					96,54



9.23.8. 84161 - SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM. L= *15* CM. E= *2* CM.	SINAPI	M	1,00000000	57,75	57,75
TOTAL MATERIAL:					57,75
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00300000	400,27	1,20
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,40	7,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,20000000	14,32	2,86
TOTAL SERVICIO:					11,42
VALOR:					69,17

9.24.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	0,00420000	297,65	1,25
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	19,33	1,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00700000	14,32	0,10
TOTAL SERVICIO:					2,70
VALOR:					2,70

9.24.2. 87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,03760000	327,15	12,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	19,33	8,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,15800000	14,32	2,26
TOTAL SERVICIO:					22,87
VALOR:					22,87

9.24.3. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,03760000	327,15	12,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	19,33	9,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,17100000	14,32	2,45
TOTAL SERVICIO:					23,84
VALOR:					23,82

9.24.4. CP - REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES (10X20) cm, NA COR

VALOR: 68,65

9.24.5. CP - REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES (10X20) cm, NA COR

VALOR: 72,59

9.24.6. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-----------------	-------------------	-------

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville - Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,54593306	13,46	20,81
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80358856	9,13	16,57
TOTAL MAO DE OBRA:						37,38
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67961729	0,50	1,34
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,08215314	143,29	155,06
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25765551	2,75	0,71
TOTAL MATERIAL:						157,11
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	SEINFRA	M3	0,02576555	329,70	8,49
TOTAL SERVICO:						8,49
VALOR:						202,88

9.24.7. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713	SINAPI	KG	0,04260000	8,47	0,36
00039413	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM	SINAPI	M2	1,09660000	10,61	11,63
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3	SINAPI	M	3,85100000	3,95	15,21
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	1,48	1,96
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	1,57	2,26
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO	SINAPI	KG	0,52020000	2,11	1,10
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	0,04	0,32
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,10	0,22
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENT O	0,01320000	12,12	0,16
TOTAL MATERIAL:						33,22
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	17,52	6,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,36280000	14,32	5,20
TOTAL SERVICO:						11,56
VALOR:						44,72

9.24.8. C4472 - FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18297	FORRO PVC - COLMÉIA	SEINFRA	M2	1,00000000	153,90	153,90
TOTAL MATERIAL:						153,90
VALOR:						153,90

9.25.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 (M2)

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	19,33	5,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,07410000	14,32	1,06



94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	SINAPI	M3	0,05650000		
					TOTAL SERVIÇO:	7,68
					VALOR:	7,68

9.25.2. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,21
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS	SINAPI	L	0,43500000	3,50
TOTAL MATERIAL:					3,71
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,04310000	13,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	6,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,16500000	2,36
TOTAL SERVIÇO:					22,63
VALOR:					26,32

9.25.3. 87259 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	61,48
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,24000000	0,67
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACHII	SINAPI	KG	8,62000000	11,55
TOTAL MATERIAL:					73,70
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	10,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,25000000	3,58
TOTAL SERVIÇO:					14,52
VALOR:					88,21

9.25.4. C4066 - GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,52923409	20,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,78410644	16,29
TOTAL MAO DE OBRA:					36,87
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,65067242	1,33
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25487235	0,70
17891	VIAPLUS 1000 BRANCO	SEINFRA	KG	1,83508091	16,70
17892	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	SEINFRA	M2	1,07046387	251,56
TOTAL MATERIAL:					270,29
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	SEINFRA	M3	0,02548723	8,40
TOTAL SERVIÇO:					8,40
VALOR:					315,56

9.25.5. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,54593306	20,81
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80358856	16,47
TOTAL MAO DE OBRA:					37,28

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.67961729	0,50	13,34
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1.08215314	48,29	55,06
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0.25765551	2,75	0,71
TOTAL MATERIAL:						157,11

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	SEINFRA	M3	0.02576555	329,70	8,49
TOTAL SERVICIO:						8,49
VALOR:						202,88

9.26.1. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	31,57	31,57
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	87,10	87,10
86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	118,28	118,28
TOTAL SERVICIO:						236,95
VALOR:						236,95

9.26.2. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.22889505	13,46	16,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.04815842	9,13	18,70
TOTAL MAO DE OBRA:						35,24

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00819263	50,00	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3.27705347	0,50	1,64
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1.02407921	187,35	191,86
TOTAL MATERIAL:						193,91
VALOR:						229,15

9.26.3. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	5,14	5,14
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	14,17	14,17
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	6,34	6,34
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	100,08	100,08
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	39,31	39,31
TOTAL SERVICIO:						165,04
VALOR:						165,04

9.26.4. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	23,84	23,84

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666



86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	347,39	347,39
					TOTAL SERVIÇO DE LICITAÇÃO	371,23
					VALOR:	371,23

9.26.5. 86912 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M	SINAPI	UN	0,03040000	2,59	0,08
00013416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	30,56	30,56
					TOTAL MATERIAL:	30,64
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	19,29	2,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,04000000	14,32	0,57
					TOTAL SERVIÇO:	2,88
					VALOR:	33,51

9.27.1. 79462 - EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	1,50000000	0,35	0,53
00004049	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	SINAPI	L	0,80000000	25,06	20,05
					TOTAL MATERIAL:	20,58
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	19,26	7,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,40000000	14,32	5,73
					TOTAL SERVIÇO:	13,43
					VALOR:	33,98

9.27.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO	SINAPI	L	0,33000000	16,70	5,51
					TOTAL MATERIAL:	5,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	19,26	3,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,06900000	14,32	0,99
					TOTAL SERVIÇO:	4,59
					VALOR:	10,09

9.27.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO	SINAPI	L	0,33000000	16,70	5,51
					TOTAL MATERIAL:	5,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	19,26	4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,08900000	14,32	1,27
					TOTAL SERVIÇO:	5,97
					VALOR:	11,47

9.27.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,90054378	10,47	9,43



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.90054378	13,46	12,35
				TOTAL MAO DE OBRA:	21,55	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03377039	12,00	0,35
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.18010875	2,23	2,16
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0.33770392	15,49	0,75
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0.13508157		2,09
				TOTAL MATERIAL:		5,35
				VALOR:		26,91

9.27.5. 84659 - PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.04000000	11,35	0,45
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0.16000000	24,84	3,97
				TOTAL MATERIAL:	4,42	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.30000000	19,26	5,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0.25000000	14,32	3,58
				TOTAL SERVICO:	9,36	
				VALOR:	13,77	

9.28.1. 74195/001 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000546	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	SINAPI	KG	55.00000000	5,10	280,50
				TOTAL MATERIAL:	280,50	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1.60000000	18,40	29,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	1.60000000	14,32	22,91
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	0.00300000	315,30	0,95
				TOTAL SERVICO:	53,30	
				VALOR:	333,79	

9.30.1. 87503 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0.02793000	450,00	12,57
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1.70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C	SINAPI	M	0.42000000	1,30	0,55
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENT O	0.00500000	43,29	0,22
				TOTAL MATERIAL:	13,34	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0.00980000	327,15	3,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.37000000	19,33	26,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0.68500000	14,32	9,81
				TOTAL SERVICO:	39,50	
				VALOR:	52,79	

9.30.2. 71623 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666



00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	11,50	0,23
00001346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2.20 x 1.10 M. E = 10 MM	SINAPI	M2	0,20000000	27,73	5,55
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02000000		0,22
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,13000000	8,07	1,05
00010567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,18000000	5,47	0,98
TOTAL MATERIAL:						8,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	19,22	2,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	19,33	5,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,45000000	14,32	6,44
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,01400000	223,02	3,12
TOTAL SERVICOS:						17,86
VALOR:						25,84

9.31.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS	SINAPI	310ML	0,88290000	34,25	30,24
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E	SINAPI	UN	4,81660000	0,55	2,65
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 87	SINAPI	UN	0,54730000	780,08	426,94
00040555	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)	SINAPI	M	6,85040000	15,00	102,76
TOTAL MATERIAL:						562,59

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	19,33	7,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,19100000	14,32	2,74
TOTAL SERVICOS:						10,14
VALOR:						572,67

9.31.2. 73937/001 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO. 16 FUIROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	4,00000000	16,35	65,40
TOTAL MATERIAL:						65,40

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	19,33	16,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,85000000	14,32	12,17
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	0,00480000	315,30	1,51
TOTAL SERVICOS:						30,11
VALOR:						95,51

9.32.1. 72112 - ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15.6	SINAPI	KG	12,00000000	6,52	78,24
TOTAL MATERIAL:						78,24



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	17,52	14,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,80000000	14,32	14,32
				TOTAL SERVIÇOS:	31,84	28,48
				VALOR:	103,70	

9.32.2. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	1,10	4,57
00042172	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE	SINAPI	M2	1,14600000	84,29	96,60
				TOTAL MATERIAL:	101,17	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,06100000	14,32	0,87
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,05600000	17,23	0,96
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,00070000	322,35	0,23
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,00100000	90,81	0,09
				TOTAL SERVICOS:	2,15	
				VALOR:	103,29	

9.32.3. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS	SINAPI	310ML	0,16100000	34,25	5,51
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	10,80	0,27
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	34,04	0,17
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	97,08	17,47
00040871	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA)	SINAPI	M	1,05000000	64,30	67,52
				TOTAL MATERIAL:	90,94	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,63300000	14,32	9,06
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,53900000	17,23	9,29
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	17,66	0,23
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	16,78	0,31
				TOTAL SERVICOS:	18,89	
				VALOR:	109,79	

9.32.4. C4370 - ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,76757021	10,47	8,04



12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,76757021	13,46	10,33
				TOTAL MAO DE OBRA:		18,33
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18222	ABÓBADA DE POLICARBONATO	SEINFRA	M2	1,00467305	597,48	606,27
				TOTAL MATERIAL:		606,27
				VALOR DE LICITAÇÃO:		628,64

9.33.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	0,00420000	297,65	1,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	19,33	1,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00700000	14,32	0,10
TOTAL SERVICIO:					2,70	
VALOR:					2,70	

9.33.2. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,03760000	327,15	12,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	19,33	9,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,17100000	14,32	2,45
TOTAL SERVICIO:					23,84	
VALOR:					23,82	

9.34.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	19,33	5,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,07410000	14,32	1,06
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	SINAPI	M3	0,05650000	201,26	11,37
TOTAL SERVICIO:					17,68	
VALOR:					17,68	

9.34.2. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,41	0,21
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS	SINAPI	L	0,43500000	8,05	3,50
TOTAL MATERIAL:					3,71	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,04310000	322,33	13,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	19,33	6,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,16500000	14,32	2,36
TOTAL SERVICIO:					22,63	
VALOR:					26,32	

9.35.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO	SINAPI	L	0,33000000	16,70	5,51
TOTAL MATERIAL:					5,51	

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666